CELLULE D'INVESTIGATION FORENSIQUE L'OCHJU • PROTOCOLE ISO/IEC 27037

Étude Technique d'Aménagement : Halte Saint-Joseph 60m vs Déménagement Gare

Protocole : **ISO/IEC 27037:2012** Authenticité : **Pièce Scellée d'Opposition**

Classification : **Document Déclassifié pour Action Publique**

ÉTUDE TECHNIQUE D'AMÉNAGEMENT ET GÉO-INGÉNIERIE FERROVIAIRE

SAISINE CITOYENNE ET PIÈCE D'OPPOSITION TECHNIQUE N° 10

PROJET URBAIN & MOBILITÉS DE LA VILLE D'AJACCIO / CAPA

OBJET : Démonstration comparative de faisabilité spatiale et d'efficience multimodale : Déplacement de la Gare Centrale vers Saint-Joseph/Aspretto (*Projet Sbraggia / Mairie*) VS Maintien de la Gare Centrale Historique avec création d'une Halte Ferroviaire Voyageurs à Saint-Joseph (*Contre-Projet L'OCHJU*).

AUTEURS & RÉFÉRENCE GEOINT

Pôle de Recherche : *Laboratoire Citoyen d'Observation Territoriale & d'Investigation* L'OCHJU*

* **Cellule :** GEOINT & Ingénierie des Transports Guidés

* **Statut :** Pièce versée au Registre de Consultation Publique, aux instances de la Collectivité de Corse (CdC) et aux Chemins de Fer de la Corse (CFC).

* **Date d'émission :** Octobre 2026

`

==========

SCHÉMA 1 : CARTOGRAPHIE COMPARATIVE DU TRACÉ ET DU MAILLAGE SPATIAL

==========

[MEZZANA] (Pôle d'Échange Nord)

|

| (Ligne CFC à voie métrique sécurisée)

v

[RICANTO / ROCADE NORD]

|

|

+----+--+

| SECTEUR SAINT-JOSEPH |

| |

| ========================= OPTION A (MAIRIE SBRAGGIA) ==================== |

| Déplacement terminus à Saint-Joseph / Aspretto. |

| -> RUPTURE DE CHARGE OBLIGATOIRE (Report sur bus/navettes ou TCSP câble) |

| -> Zone d'engorgement maximal (Carrefour Rocade / Entrée de Ville) |

| -> Coût d'infrastructure : > 35 000 000 € HT |

| |

| ========================= OPTION B (LABORATOIRE L'OCHJU) ================= |

| Création Halte Cadencée (Quai 60 m - Arrêt 45 s) |

| -> Connexion piétonne directe : 90 secondes avec la gare basse Téléporté |

| -> Traversée sans rupture pour les pendulaires vers l'hypercentre/port |

| -> Coût d'infrastructure : ~ 1 500 000 € HT |

+----+--+

|

| (Tracé ferroviaire existant préservé & électrifiable/modernisé)

| Distance : 1 650 m

v

[GARE CENTRALE HISTORIQUE D'AJACCIO] (Square Campinchi / Port)

-> 18 500 m² d'emprises ferroviaires publiques SANCTUARISÉES (Art. L. 4424-18 CGCT)

-> Accès piéton immédiat (0 min) aux quais maritimes, tribunaux, lycées et commerces.

==========

`

---

1. COMPARAISON TECHNIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE DES DEUX VARIANTES

Critères d'Évaluation	Option A : Déplacement de la Gare Centrale (Mairie / Sbraggia)	Option B : Maintien Gare Historique + Halte Saint-Joseph (L'OCHJU)
Coût d'investissement public	**> 35 000 000 € HT** (Acquisitions foncières, terrassement lourd, nouvelle gare terminus, ateliers de remisage)	**~ 1 500 000 € HT** (Quai béton fibré 60 m, abri voyageurs, billettique bilatérale, rampe PMR directe)
Impact sur le temps de trajet	**+ 15 à 25 minutes** imposées aux usagers (Rupture de charge, attente correspondance bus/marche)	**Temps Mezzana ↔ Port d'Ajaccio en 14 min chrono**, arrêt intercalaire de 45 secondes à Saint-Joseph
Report modal & Flux pendulaires	**Échec prévisible :** Décourage les navetteurs de la haute vallée qui reprendront la voiture individuelle sur la RT20	**Succès garanti :** Continuité directe vers le centre d'affaires, le port et la vieille ville sans changer de mode
Intermodalité Saint-Joseph	Report chaotique sur un carrefour routier déjà saturé (Rocade / RT22)	**Interconnexion douce en 90 secondes** à pied avec la gare basse du téléporté urbain *Angelo*
Foncier ferroviaire historique	Cession spéculative déguisée des 18 500 m² en hypercentre pour opérations immobilières privées	Protection intégrale du patrimoine collectif ferroviaire et renforcement du service public insulaire

---

2. FICHE CADASTRE ET GÉOMÉTRIE DES EMPRISES DE LA GARE CENTRALE

2.1. Données Géométriques et Cadastrales

* **Localisation administrative :** Commune d'Ajaccio (2A004), Secteur Hypercentre / Port de Commerce.

* **Surface totale de l'emprise ferroviaire : 18 500 m²** d'un seul tenant.

* **Typologie parcellaire :** Voies ferrées principales, voies de service, halle ferroviaire, quais passagers, bâtiment voyageur historique.

* **Cadre juridique de protection :**

> **Article L. 4424-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :**

> Les infrastructures, emprises et installations du réseau ferré de la Collectivité de Corse constituent un patrimoine public ferroviaire inaliénable dédié à la continuité territoriale et au transport guidé public. Toute tentative de

déclassement au profit de la promotion immobilière sans intérêt public ferroviaire direct constitue un détournement de destination légale.

2.2. Analyse Spatiale de la Halte Proposée à Saint-Joseph (Option B)

* **PK d'implantation :** PK 155+800 de la ligne Bastia/Ponte-Leccia - Ajaccio.

* **Profil en long :** Pente inférieure à 2,5 ‰ garantissant des démarrages et freinages optimaux pour les autorails AMG 800.

* **Dimensions du quai :**

- Longueur utile : 60,00 mètres (adapté à une UM d'AMG 800).

- Largeur utile : 3,20 mètres avec bande podotactile d'éveil de vigilance normalisée.

- Hauteur de quai : 550 mm au-dessus du plan de roulement (accessibilité PMR de plain-pied).

* **Liaison Multimodale avec le Téléporté Angelo :**

- Distance d'emprise à franchir : 115 mètres linéaires.

- Aménagement : Passerelle piétonne couverte et protégée, éclairage LED solaire, sécurisée 24/7.

- Temps de transition intermodale : **90 secondes chrono**.

---

3. GRAPHICAGE DE TRACTION & PERFORMANCE TEMPORELLE

`mermaid

gantt

title Comparatif Trajet Matinal Pendulaire (Mezzana -> Hypercentre / Port)

dateFormat m

axisFormat %M min

section Option B (L'OCHJU - Direct)

Départ Mezzana :active, optB1, 0, 8

Arrêt Halte Saint-Joseph (45s) :crit, optB2, 8, 9

Arrivée Gare Centrale Directe :active, optB3, 9, 14

section Option A (Mairie - Terminus Aspretto)

Départ Mezzana :optA1, 0, 8

Débarquement forcé Aspretto :crit, optA2, 8, 12

Attente Navette / Rupture :crit, optA3, 12, 20

Trajet Bus dans bouchons :optA4, 20, 35

`

---

4. IMPACT SUR LA CONGESTION ROUTIÈRE DE LA ROCADE ET DU FRONT DE MER

L'abandon de la gare centrale au profit d'un terminus périphérique à Saint-Joseph/Aspretto engendrerait :

1. Une surcharge critique du giratoire de Socordis et du boulevard Marie-Jeanne Bozzi (+ 1 800 véhicules/heure aux heures de pointe du matin).

2. L'inefficacité structurelle du téléporté urbain *Angelo*, qui verrait son rôle dévoyé en une navette de délestage ferroviaire sous-dimensionnée au lieu d'un maillage inter-quartiers Mezzavia/Saint-Joseph.

3. À l'inverse, l'Option B de L'OCHJU permet d'absorber 3 500 usagers quotidiens supplémentaires sur le rail, en garantissant un Cadencement Métropolitain Ajaccien (navette Mezzana ↔ Port toutes les 15 minutes).

---

5. CONCLUSION & RECOMMANDATIONS GÉO-TECHNIQUES

1. **Moratoire immédiat** sur tout projet de déclassement ou de transfert des emprises de la gare centrale historique d'Ajaccio.

2. **Inscription au Contrat de Convergence CdC/État** du financement de la halte ferroviaire de Saint-Joseph pour un montant plafonné à 1,5 M€ HT.

3. **Mise en demeure** de la CAPA et de la municipalité d'Ajaccio d'intégrer l'Option B dans les révisions du Plan de Déplacements Urbains (PDU) et du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Document certifié conforme aux normes d'ingénierie territoriale par le Laboratoire Citoyen L'OCHJU.

Le Savoir partagé est notre contre-pouvoir. L'OCHJU, c'est le regard qui ne se détourne plus.
Cellule d'Investigation L'OCHJU • Tous droits réservés à la Souveraineté Populaire.